Sanierung und Aufwertung Brandrietstrasse, Effretikon

Bauprojekt

Situation 1:200
Teilausbau

Stadtverkehr
Effretikon-Bassersdorf-Nürensdorf
Wetzikon 35,3307 Effretikon

Bauingenieur / Verkehrsingenieur
B3 Brofmeier AG
Katharina-Sutter-Platz 4 8400 Winterthur

Projekt-Nr.	13244.2
Plan-Nr.	1
Massstab	1:200 auf A0
Fachbereich	Verkehrsingenieur
Kundeb.	Stadtverkehr Effretikon-Bassersdorf-Nürensdorf, Wetzikon 35, 3307 Effretikon, +41 71 387 36 35

Index	Datum	erstellt	geprüft
A	01.01.2024	mare	mif
B	25.03.2024	mare	mif

B3 Brofmeier AG
Katharina-Sutter-Platz 4
8400 Winterthur

www.b-3.ch

Legende:

Umgebung Bestand

- Strasse, Fahrbahn
- Pflästerung
- Wiese, Rasen
- Blockstein
- Garten
- Kiesplatz, Kiesweg
- Bestockung
- Wald
- Bach
- Mauer, Sockel, Beton
- Steinrabatte
- Baum bleibend
- Zu- und Wegfahrt bisher / bleibend
- Zu- und Weggang bisher / bleibend
- Strassenablauf
- Ablauf
- Abbruch Strassenablauf
- Abbruch Ablauf
- Kandelaber
- Hydrant

Umgebung Projekt

- Fahrbahn
- Parkierung
- Trottoir
- Pflästerung / Sickerversuchsstrecke
- Beton
- Anpassung
- Hecke
- Bankett
- Drittparzelle
- Steinrabatte
- Markierung
- Markierung aufheben
- Baum
- Poller / Schranke
- Stickbank
- Abfallhai
- Grenze neu
- Zu- und Weggang künftig
- Sondage / Bohrungen
- Strassenablauf
- Ablauf
- Kandelaber

Randsteine abgesenkt

Bord: Bundsteine gestützt

allgemeine Spezifikationen:

Rand- und Wasserstein 12 - 15 / 25cm:	gem. TBA-Normalien 652
Bundstein:	gem. TBA-Normalien 611
Bord- und Wasserstein:	gem. TBA-Normalien 613
Steilplatte 8 / 25cm:	gem. TBA-Normalien 631
Beton für Randabschlüsse:	- Beton gem. SN EN 206:2013 - C 18/20, D_{max} 4-8 mm - Wasserdurchlässigkeit k ≥ $1x10^{-5}$ m/s - CEM II, 250 kg/m³
Geotextil:	Geotextil Sefitec PP 80, auf ganzer Breite
Beton für Entwässerungsschale:	- Beton gem. SN EN 206-1 - C 20/25, XC2, D_{max} 16 mm, Cl 0.2